



# Zeitplan zur Einrichtung eines Netzanschlusses

VDE-AR-N 4110:2018



Punkt	Wann	Was	Wer	Unterlagen
14	$t_{IBN}$ -2 Werktage	Bei Fernwirktechnik: Abschluss Bittest (Signalübertragung)	AN/ NB	
15	$t_{IBN}=0$	Inbetriebnahme Netzanschluss Inbetriebsetzung Übergabestation Inbetriebsetzung Abrechnungsmessung Bei Erzeugungsanlagen: Erteilung der Erlaubnis zur Zuschaltung und Erteilung der vorübergehenden Betriebserlaubnis	NB AN MSB NB	E.7 E.7
16	$t_{IBN}$ EZE	Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung des Erzeugungseinheiten und Abgabe des (der) Inbetriebsetzungsprotokoll(e) beim Netzbetreiber (siehe 11.5.2)	AN	E.10, E10.1
17	$t_{IBN}$ EZA (ca.2 Wochen nach $t_{IBN}$ der letzten EZE)	Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und Abgabe der Inbetriebsetzungserklärung beim Netzbetreiber (siehe 11.5.3) In speziellen Fällen nach 11.5 ist die Abgabe bis zu 5-6 Wochen nach $t_{IBN}$ der letzten EZE möglich.	AN	E.11
18	$t_{IBN}$ EZA+ 6 Monate (aber maximal 12 Monate nach $t_{IBN}$ EZE der ersten EZE)	Bei Erzeugungsanlagen: Erstellung der Konformitätserklärung und Abgabe bei Netzbetreiber (siehe 11.5.4)*  Erteilung der endgültigen Betriebserlaubnis	AN  NB	E.12

- V Verantwortlich
- AN Anschlussnehmer
- NB Netzbetreiber
- MSB Messstellenbetreiber
- NA-V Netzanschlussvertrag
- AN-V Anschlussnutzungsvertrag
- NN-V Netznutzungsvertrag
- $t_{BB}$  Zeitpunkt, zu dem mit dem Bau bzw. der Werksfertigung der Übergabestation begonnen wird
- $t_{IBN}$  Termin der Inbetriebnahme des Netzanschlusses/der Inbetriebsetzung der Übergabestation
- \* Soweit erforderlich und gegebenenfalls in einer anderen zeitlichen Reihenfolge (siehe Abschnitt 4 und Abschnitt 11)

Alle für eine Erzeugungsanlage in dieser Tabelle 1 und den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen gelten in gleicher Weise auch für eine Erzeugungsanlage innerhalb einer Mischanlage, für Notstromaggregate mit einem Netzparallelbetrieb von >100 ms nach 8.9 und für Speicher nach 8.10